



Spoiny 1.8%	0.98
Razem:	55.29
x 1	55.29
Całość razem:	55.29

1. KONSTRUKCJĘ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1090-2+A1 2012 /
2. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI:  
EXC2 - KONSTRUKCJA NOŚNA
3. POŁĄCZENIA ŚRUBOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1090-2 pkt 8.5.
4. ZESTAWY ŚRUBOWE:  
  
DLA POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH NIESPRĘŻANYCH ZGODNIE Z EN 15048: ŚRUBY KL.8.8
  - ŚRUBA PN-EN ISO 4014 / 8.8 - TZN
  - PODKŁADKA POD ŁBEM ŚRUBY PN-EN 7089 - TZN (200 HV)
  - PODKŁADKA OD STRONY NAKRĘTKI PN-EN ISO 7089 - TZN (200 HV)
  - NAKRĘTKA PN-EN ISO 4032 / 8 - TZN
- DO ZAMOCOWANIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH ZASTOSOWAĆ ŚRUBY ZAMKOWE
5. SPOINY WYKONAĆ JAKO CIĄGŁE I SZCZELNE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STYKOWANIA ELEMENTÓW. NIEOPISANE SPOINY WYKONAĆ JAKO 0,6"t (t-GRUBOŚĆ CIENSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW ).
6. WYMIARY PODANO W [mm] (O ILE NIE OKREŚLONO INACZĘJ)
7. SPOINY POŁĄCZEŃ DOCZOŁOWYCH WYKONYWAĆ JAKO CZOŁOWO - PACHWINOWE
8. ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI MONTAŻOWYMI ORAZ RYSUNKAMI POZYCJI
9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZECYNKOWANIE OGNIOWE ORAZ MALOWANIE
10. W RAZIE POTRZEBY WYKONAĆ DODATKOWE OTWORY TECHNOLOGICZNE WG WYTYPYCZNYCH CYNKOWNI



		<h1 style="text-align: center;">PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE</h1> <p style="text-align: center;"><b>mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk</b> ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn tel. 58905010 e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl</p>	
<b>OBIEKT/TEMAT:</b> INNOWACYJNA ZIELONA INFRASTRUKTURA - ZIELONE WIATY PRZYSTANKOWO-ROWEROWE W ROZDRAŻEWIE		<b>NR RYS.</b>  <span style="font-size: 4em; font-weight: bold;">W4</span>	
<b>ADRES:</b> UL. KROTOSZYŃSKA, 63-708 ROZDRAŻEW, DZIAŁKA NR 144/3			
<b>INWESTOR:</b> GMINA ROZDRAŻEW UL. RYNEK 3, 63-708 ROZDRAŻEW		<b>SKALA:</b>  1:10	
<b>RYSUNEK:</b>  ŚCIANA SC-2		<b>Data:</b>  11.07.2024	
<b>OPRACOWANIE:</b> MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ RATAJCZYK		<b>BRANZA/SPECJALNOŚĆ:</b> ARCHITEKTONICZNA	
<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</b>  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk 63-700 KROTOSZYN, ul. Fabryczna 13/14		<b>ETAP:</b> PROJEKT WYKONAWCZY	
<b>UWAGA:</b> ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI, LUB W CZĘŚCI PRZERYSOWANY, REPRODUCOWANY, KOPIONY, ROZDRUKOWANY, BEZPIECZNY, AUSTRIACKI, AUTOMATYCZNIE,		<b>Strona:</b>  12	