

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wójt Gminy Rozdrażew, w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia Wykonawcy na zadanie „**Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie**” (ogłoszenie nr 2024/BZP/00363234/01 z dnia 2024.06.12) na podstawie art.284 ustawy PZP odpowiada na zapytania wniesione do postępowania:

Pytanie nr 1.

Jaka powinna być ilość metrów sześciennych betonu pod ławy betonowe z oporem pod krawężnik drogowy.

Odpowiedź:

Dla prawidłowego wyszacowania ilości betonu pod krawężniki należy przyjąć w pozycji 16 przedmiaru ilość 15,46 m³ betonu (229 x 0,0675)

Pytanie 2.

Wniosek o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 5 lipca 2024 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert – do dnia 2 lipca 2024 r.

Pytanie 3.

Upzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących w/w przetargu:

1. Ile zasuw nożowych dn 150 z napędem ręcznym i ile zasuw nożowych dn 150 z napędem elektrycznym ma być zamontowane w komorze rozdziału ścieków, ponieważ w zestawieniu na rysunku 4T oraz w przedmiarze robót branży technologicznej (poz. 1d.1, 2d.1) jest ogólnie 10 szt., natomiast na rysunku nr 4T w komorze jest pokazanych 5 szt.?
2. W przedmiarze robót branży technologicznej dotyczącym pomp oraz mieszadeł (poz. 20 d.3., 21 d.3)w zbiorniku retencyjno-uśredniającym jest błąd, ponieważ wg projektu branży technologicznej (str. 15) jest 2szt. mieszadeł oraz 3 szt. pomp. Ta sama sytuacja powtarza się przy:
 - poz. 23 d.3 – zamiast 1 kmpl. zasuw winny być 2 kmpl.
 - poz. 35 d.4. zamiast 3 kmpl. zasuw winno być 5 kmpl.Ponadto proszę o wyjaśnienie czy w zbiorniku osadu nadmiernego ma być zamontowana zasuw kołnierзова czy nożowa, ponieważ istnieją rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową.
3. Prosimy o podanie parametrów dla dmuchawy typu DM 100.

Odpowiedź:

Ad. 1 W komorze rozdziału zaprojektowano 5 zasuw nożowych z napędem ręcznym oraz 5 zasuw nożowych z napędem elektrycznym

Ad.2 W zbiorniku retencyjno- uśredniającym zaprojektowano 2 pompy zamontowane + 1 rezerwowa oraz 1 mieszadło zamontowane + 1 rezerwowe . W obmiarze należy przyjąć montaż 2 pomp oraz 1 mieszadła uwzględniając w materiałach zakup 1 pompy rezerwowej oraz 1 mieszadła rezerwowego .

W zbiorniku osadu nadmiernego do wyceny należy przyjąć zasuwę nożową .

Ad3. Parametry dmuchawy DM100

Parametry dmuchawy DM100

ΔP	0,05
MPa	
Q[m ³ /min.]	2,30
n [1/min.]	3238
P [kW]	3,14
P _s [kW]	4,0
$\Delta t_1(^{\circ}C)$	64
La[dBA]	83

Przedstawiona powyżej odpowiedź zostaje umieszczona na stronie prowadzonego postępowania:
<https://ezamowienia.....>

Udzielona odpowiedź jest wiążąca a pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Dymarski